

項番	名 称	寸法 ・ 摘要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
1	建築工事						
(1)	直接仮設工事		1.0	式			
(2)	基礎・土間工事		1.0	式			
(3)	本体工事		1.0	式			
(4)	防水工事		1.0	式			
(5)	木工事		1.0	式			
(6)	金属工事		1.0	式			
(7)	左官工事		1.0	式			
(8)	建具工事		1.0	式			
(9)	塗装・吹付工事		1.0	式			
(10)	内外装工事		1.0	式			
(11)	エント及びその他工事		1.0	式			
	合計						

項番	名 称	寸法 ・ 摘要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
(1)	直接仮設工事						
	水盛遣方		1.0	式			
	墨出し		148.0	m2			
	外部足場	ビク足場 600幅 巾木、手摺含む	349.0	m2			
	屋根渡り足場		1.0	ヶ所			
	立馬		4.0	台			
	内部足場	脚立・足場板等	148.0	m2			
	災害防止	ネット張り グレー 災害防止	349.0	m2			
	災害防止	水平安全ネット 親綱ST 300m2	150.0	m2			
	養生費		148.0	m2			
	片付清掃費		1.0	式			
	美装費	床・ガラスクリーニング程度	148.0	m2			
	仮設材運搬費	4t車(往復)	1.0	式			
	単価改定予想分						
	計						

項番	名 称	寸法 ・ 摘要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
(5)	木工事						
	化粧建具枠	化粧シート貼 25*110 無目枠	4.8	m			
	化粧額縁	化粧シート貼 20*180	65.5	m			
	化粧建具枠	化粧シート貼 25 D195以下	30.3	m			
	面台	メラミンホ° ストフォーム 天板D=150	4.3	m			
	単価改定予想分						
	計						

項番	名 称	寸法 ・ 摘要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
1)	木製						
	WD1 木製引違い戸	NODA ビノイエ B61型 1582*1984程度	2.0	ヶ所			
	WD2 木製親子開き戸	NODA ビノイエ B73型 1123*1992程度 レバーハンドル	1.0	ヶ所			
	WD3 木製片開き戸	NODA ビノイエ B66型 723*1992程度 レバーハンドル	1.0	ヶ所			
	WD4 木製片開き戸	NODA ビノイエ D13型 723*1992程度 レバーハンドル	2.0	ヶ所			
	Fr1 開口枠		1.0	ヶ所			
	建具用釣込調整費		6.0	ヶ所			
	建具用オプション	レバーハンドル 内部サムターン 標準差額	4.0	ヶ所			
	単価改定予想分						
	小計						

項番	名 称	寸法 ・ 摘要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
2)	トイレブース						
	トイレブース	ポリ合板 H=1900	5.2	m			オープンタイプ
	トイレブース用片開き戸	ポリ合板 600*1800	3.0	ヶ所			
	小計						

項番	名 称	寸法 ・ 摘要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
(1)	幹線動力設備工事						
	厚鋼電線管	GP42mm	13.0	m			
	〃	GP54mm	13.0	m			
	同上付属品		1.0	式			
	耐衝撃性硬質ビニル電線管	HIVE42mm	3.0	m			
	〃	HIVE54mm	3.0	m			
	同上付属品		1.0	式			
	プルボックス 塩ビ製防水型かぶせ	400x400x300mm	1.0	ヶ			
	プルボックス ステンレス製完全防水	400x300x300mm	2.0	ヶ			
	亜鉛めっき鋼より線	1種A級 7本より 38mm ²	38.0	m			
	引込用ビニル絶縁電線	DV 22sq 3コより	42.0	m			
	〃	DV 38sq 3コより	42.0	m			
	600V架橋ポリ絶縁ビニルシースケープル	CV 5.5sq-4C	50.0	m			
	トリプレックス形架橋ポリエチレンケーブル	600V CVT 22sq	32.0	m			
	〃	600V CVT 38sq	32.0	m			
	分電盤		1.0	面			
	動力分電盤		1.0	面			
	キュービクル改修		1.0	式			
	配線器具 大角形配線器具 (埋込)	防雨入線カバー 樹脂製	2.0	ヶ			

項番	名 称	寸法 ・ 摘要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	鋼管ポール NAポール	SH-8 径114.3mm 長8.0m 58kg	2.0	本			
	引込金物		1.0	式			
	配管支持金物		1.0	式			
	接地工事		1.0	式			
	消耗雑材料		1.0	式			
	労務費		1.0	式			
	建柱費	支線工事含む	1.0	式			
	主任技術者停電立会費		1.0	式			
	高所作業車		1.0	式			
	コア貫通処理費		1.0	式			
	小計						

項番	名 称	寸法 ・ 摘要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
(2)	電灯・コンセント設備工事						
	スイッチボックス 埋込用	1個用	31.0	ヶ			
	600Vビニル絶縁ビニルシースケープル	VVF 1.6mm-2C	275.0	m			
	〃	VVF 2.0mm-2C	352.0	m			
	〃	VVF 1.6mm-3C	198.0	m			
	〃	VVF 2.0mm-3C	330.0	m			
	600V架橋ポリ絶縁ビニルシースケープル	CV 3.5sq-4C	22.0	m			
	配線器具 露出コンセント	高容量露出コンセント 3P 20A 250V	1.0	ヶ			
	配線器具 防水型配線器具	ロック式防水接地露出コンセント15A・125V	2.0	ヶ			
	埋込スイッチ プラスチックプレート	1Px1、PLx1	4.0	組			
	〃	1Px2、PLx1	2.0	組			
	〃	3Wx1	2.0	組			
	埋込コンセント プラスチックプレート	2P15Ax1 アースターミナル付	2.0	組			
	〃	2P15Ax2	10.0	組			
	〃	2P15Ax2 接地端子付	5.0	組			
	〃	2P15Ax2 接地極付	5.0	組			
	埋込防水スイッチ	3W (WP) x1	1.0	組			
	消耗雑材料		1.0	式			
	労務費		1.0	式			

項番	名 称	寸法 ・ 摘要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
(3)	照明器具取付工事						
	LED照明器具	32Wx2 相当品	16.0	台			
	〃	32Wx1 相当品	7.0	台			
	〃	ミラーライト	2.0	台			
	LED照明器具 防湿防雨	20Wx1 相当品 トラフ型	1.0	台			
	LED照明器具 ダウンライト		3.0	台			
	消耗雑材料		1.0	式			
	労務費		1.0	式			
	小計						

項番	名 称	寸法 ・ 摘要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
(5)	防災設備工事						
	非常警報装置		1.0	台			
	ABC粉末消火器 10型	設置台とも	1.0	本			
	消耗雑材料		1.0	式			
	小計						

項番	名 称	寸法 ・ 摘要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
(6)	LAN設備工事						
	合成樹脂製可とう電線管	PF-D22mm 2重管 露出	44.0	m			
	同上付属品		1.0	式			
	プルボックス ステンレス製 完全防水	150x150x100mm	1.0	ヶ			
	亜鉛めっき鋼より線	1種A級 7本より 14mm2	21.0	m			
	LAN用非シールド型ツイストペアケーブル	0.5mm-4P カテゴリー5e コロガシ	77.0	m			
	ワイド21情報モジュージャック	CAT5E	3.0	ヶ			
	配線器具 大角形配線器具 (埋込)	防雨入線カバー 樹脂製	1.0	ヶ			
	取付金物		1.0	式			
	防火区画貫通処理材	タフロックニジカンAPF TAFAPF75	1.0	組			
	消耗雑材料		1.0	式			
	労務費		1.0	式			
	ダイヤモンドカッター 配管貫通口工事	貫通口径 32mm、厚さ450mm程度	1.0	ヶ所			
	小計						

項番	名 称	寸法 ・ 摘要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
(2)	換気設備工事						
	天井埋込型換気扇 低騒音	VD-15ZLC12-CS	2.0	台			
	24時間換気コントロールスイッチ	P-04SWLB5	2.0	個			
	天井埋込型換気扇 低騒音	VD-18ZLX12-CS	2.0	台			
	24時間換気コントロールスイッチ	P-04SWL2	2.0	個			
	天井埋込型換気扇 インテリア格子	VD-15ZC12	2.0	台			
	〃	VD-15ZPC12	1.0	台			
	天井埋込型換気扇 低騒音	VD-13ZY12	2.0	台			
	給排気グリル	P-13GLF6	2.0	個			
	〃	P-18GLF6	2.0	個			
	SUS製深形フード ギャラリ付	AT-100FGS5	2.0	個			
	〃	AT-150FGS5	2.0	個			
	〃	AT-100FGS5	2.0	個			
	〃	AT-100FGS5	1.0	個			
	〃	AT-100FGS5	2.0	個			
	SUS製深形フード 網10M	AT-100FNS5	2.0	個			
	〃	AT-150FNS5	3.0	個			
	亜鉛鉄板スパイラルダクト	Φ150	17.0	m			
	〃	Φ100	24.0	m			

項番	名 称	寸法 ・ 摘要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
(1)	衛生器具設備工事						
	壁掛洗面器	L210D、TCL11AR、T6P、TL4CFU	2.0	組			
	洋風便器	CS232B、SH232BA、TCF6621	3.0	台			
	小便器	UFH507CR	1.0	台			
	化粧鏡	KKF-3545	2.0	枚			
	流し台	GSE-105STXL	1.0	台			
	湯ポット	RRESK12A1	1.0	個			
	一槽シンク	L=1200 ステンレス	1.0	台			
	雑材消費費		1.0	式			
	器具取付費		1.0	式			
	運搬費		1.0	式			
	小計						

項番	名 称	寸法 ・ 摘要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
(2)	屋外給水設備工事						
	給水管	HIVP25A	32.0	m			
	塩ビライニング鋼管	VB25A	2.0	m			
	同上継手類		1.0	式			
	同上接合材		1.0	式			
	埋設用仕切弁	コア入10K25A	2.0	個			
	バルブボックス		2.0	個			
	掘削費		1.0	式			
	埋め戻し費		1.0	式			
	配管工		1.0	式			
	分岐管接続工事	サドル分水栓込	1.0	式			
	スリーブ工		1.0	式			
	雑材消耗費		1.0	式			
	小計						

項番	名 称	寸法 ・ 摘要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
(3)	屋外排水設備工事						
	硬質塩化ビニール管	VP100	32.0	m			
	〃	VP75	4.0	m			
	〃	VP50	4.0	m			
	同上継手類		1.0	式			
	同上接合材		1.0	式			
	小口径桧	100-150 90L	5.0	個			
	〃	100-150 90Y	4.0	個			
	桧立管	VU150	2.0	m			
	掘削費	山砂埋め戻し引渡	1.0	式			
	埋め戻し費		1.0	式			
	インターロッキング取外し		1.0	式			
	配管工		1.0	式			
	スリーブ工		1.0	式			
	雑材消耗費		1.0	式			
	小計						

項番	名 称	寸法 ・ 摘要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
(4)	屋内給水設備工事						
	給水管	HIVP20	20.0	m			
	架橋ポリ管	XPE13	6.0	m			
	同上継手類		1.0	式			
	同上接合材		1.0	式			
	同上支持金物		1.0	式			
	配管工		1.0	式			
	雑材消耗費		1.0	式			
	小計						

項番	名 称	寸法 ・ 摘要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
(5)	屋内排水設備工事						
	硬質塩化ビニール管	VPΦ50	20.0	m			
	〃	VPΦ75	10.0	m			
	〃	VPΦ100	8.0	m			
	同上継手類		1.0	式			
	同上接合材		1.0	式			
	同上支持金物		1.0	式			
	床上掃除口	75A	3.0	個			
	配管工		1.0	式			
	通期工事		1.0	式			
	雑材消耗費		1.0	式			
	小計						

項番	名 称	寸法 ・ 摘要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
(6)	雨水排水設備工事						
	硬質塩化ビニール管	VU100	40.0	m			
	〃	VU75	10.0	m			
	コンクリート排水枿	360*360	6.0	カ所			
	同上グレーチング		6.0	カ所			
	配管工		1.0	式			
	掘削工		1.0	式			
	埋戻工		1.0	式			
	既設雨水枿接続		1.0	カ所			
	雑材消耗費		1.0	式			
	小計						

項番	名 称	寸法 ・ 摘要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
(7)	運搬雑費						
	運搬雑費		1.0	式			
	小計						

項番	名 称	寸法 ・ 摘要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
7	公租公課・保険・金利						
	公租公課	不動産取得税	1.0	回			
	〃	固定資産税	9.0	回			
	火災保険料	98ヵ月間	1.0	式			
	金利		1.0	式			
	小計						

項番	名 称	寸法 ・ 摘要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
1	建屋解体工事						
	建屋解体工事						
	内部造作材撤去		148.3	m ²			
	上屋直接解体費		148.3	m ²			
	土間基礎解体費		59.3	m ³			
	スロープ土間・階段撤去		11.3	m ²			
	産業廃棄物処分工事						
	発生材積込・運搬費	木屑	17.0	m ³			
	〃	廃石膏ボード類	1.0	台			
	〃	廃プラスチック類	1.0	台			
	〃	コンクリート・ガレキ類	60.0	m ³			
	発生材処分費	木屑	6.3	t			
	〃	廃石膏ボード類	2.5	m ³			
	〃	廃プラスチック類	4.0	m ³			
	〃	コンクリート類	128.0	t			
	〃	ガレキ類	14.0	t			
	スクラップ買取	価格変動有	5.9	t			
	粗整地						
	粗整地費	搬入土無し	148.3	m ²			

項番	名 称	寸法 ・ 摘要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	雑費		1.0	式			
	備品移設	実験棟→既設建物					
	小計						

項番	名 称	寸法 ・ 摘要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
3	設備解体撤去工事						
	電気設備解体工事		1.0	式			
	空調・換気設備解体工事		1.0	式			
	給排水設備解体工事		1.0	式			
	小計						
4	解体諸経費						
	解体諸経費		1.0	式			
	小計						